



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยทำการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามรายละเอียดและแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกำหนด (ส.ท.ท) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....โดยทำการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดปริมาณตามรายละเอียดและ
แบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๑,๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบ พร. ๔.....
 - ๖.๒แบบ พร. ๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายสุรเสน วรรณูปถัมภ์.....
 - ๗.๒นายสมเจตน์ ยอดทอง.....
 - ๗.๓นายเทวา จารัตน์.....
 - ๗.๔
 - ๗.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน อาคาร

กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการตามแบบ ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย	359,286.44	1.3050	468,868.80	
2	งานสนามเด็กเล่น	56,417.97	1.3050	73,625.45	
3	งานสนามจัดสวน	140,050.91	1.3050	182,766.43	
4	งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกาย	202,000.00	1.07	216,140.00	
5	งานเครื่องขยายเสียง	106,800.00	1.07	114,276.00	
6	งานอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล	66,500.00	1.07	71,155.00	
7	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	50,200.00	1.3050	65,511.00	
8	งานอาคาร	107,390.10	1.3050	140,144.08	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมไว้ใน Factor F				1 ป้าย
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,332,486.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,332,000.00	
	(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางรวมไม่เกินราคานี้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทวา จารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเจตน์ ยอดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรเสน วรรณูปถัมภ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 รายการกำหนดราคากลางก่อสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 โครงการก่อสร้างโครงสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตาพรหม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ขนาดปริมาตรงาน ตามรายละเอียดและแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาพรหม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ 2562									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย								
	1.1 งานปรับแต่งพื้นที่+บดอัดแน่น	1,040.00	ตร.ม.	-	-	5.00	5,200.00	5,200.00	
	1.2 งานดินถม	150.00	ลบ.ม.	80.00	12,000.00	25.00	3,750.00	15,750.00	
	1.3 ทรายหยาบ	52.00	ลบ.ม.	411.00	21,372.00	91.00	4,732.00	26,104.00	
	1.4 คอนกรีต ค.2	121.80	ลบ.ม.	1,672.00	203,649.60	306.00	37,270.80	240,920.40	
	1.5 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,040.00	ตร.ม.	26.35	27,404.00	5.00	5,200.00	32,604.00	
	1.6 ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	300.00	4,500.00	115.00	1,725.00	6,225.00	
	1.7 งานขัดหยาบ	1,040.00	ตร.ม.	-	-	30.00	31,200.00	31,200.00	
	1.8 เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	54.00	กก.	20.46	1,104.84	3.30	178.20	1,283.04	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							359,286.44	
2	หมวดงานสนามเด็กเล่น								
	2.1 ปรับพื้นที่บดอัดแน่น	410.00	ตร.ม.	-	-	5.00	2,050.00	2,050.00	
	2.2 คอนกรีต ค.2	3.15	ลบ.ม.	1,672.00	5,266.80	306.00	963.90	6,230.70	
	2.3 ทรายหยาบ (ใส่ในสนาม) หนา 25 ซม.	75.00	ลบ.ม.	411.00	30,825.00	91.00	6,825.00	37,650.00	
	2.4 เหล็กกลม 6 มม.	55.50	กก.	21.01	1,166.06	4.10	227.55	1,393.61	
	2.5 เหล็กกลม 9 มม.	106.65	กก.	20.06	2,139.40	4.10	437.27	2,576.66	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	56.00	280.00	-	-	280.00	
	2.7 ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	300.00	4,200.00	133.00	1,862.00	6,062.00	

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ ๔๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 รายการกำหนดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ขนาดปริมาณงาน ตามรายละเอียดและแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/16
 กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเครื่องขยายเสียง								
	5.1 พาวเวอร์แอมป์(ขับเบส) 1,000W x 2 @ 8 โอห์ม	1.00	เครื่อง	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	5.2 พาวเวอร์แอมป์(ขับกลาง-แหลม) 500W x 2 @ 8 โอห์ม	1.00	เครื่อง	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	5.3 ครอสโอเวอร์ 2 way stereo 3 ทาง mono	1.00	เครื่อง	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	5.4 อีคิวไลเซอร์ 15 + 15 ช่อง	1.00	เครื่อง	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	5.5 สเตอร์ิโอมิคเซอร์ 8 ch.เอฟเฟคแท้ USB MP3 SD CARD	1.00	เครื่อง	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	5.6 รางปลั๊กไฟ 8 ช่อง	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	5.7 ไมค์ลอยคู่ UHF	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	5.8 ไมค์สาย	1.00	ตัว	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	5.9 ขาตั้งไมค์ชนิดตั้งพื้นแบบก้านบูม	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	5.10 สาย XLR เข้า-ออก ยาวเส้นละ 1 ม.(เชื่อมต่อทั้งระบบ)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	5.11 สายไมค์ ยาว 25 ม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	5.12 ตู้แร็ค 10U	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	5.13 ตู้ลำโพงขับเบส 18"(โครงหล่อ) 1,000W	2.00	ตู้	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	5.14 ตู้ลำโพงกลางแหลม 15"(โครงหล่อ) 400W + แหลม พร้อมขาตั้ง	2.00	ตู้	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	5.15 สายลำโพงแปดคอน ยาว 25 ม.(สาย 4 เส้น)	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							106,800.00	
6	อุปกรณ์ประกอบสนามวอลเลย์บอลตะกร้อ ฟุตซอล								
	6.1 เ็นวอลเลย์บอลพร้อมลูกวอลเลย์บอล	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 รายการกำหนดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตาพรหม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ขนาดปริมาณงาน ตามรายละเอียดและแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาพรหม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5/16
 กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	6.2 เนตตะกร้อพร้อมลูกตะกร้อ	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	6.3 เสวอลเลย์บอล+ตะกร้อ แบบปรับระดับ ผึงพื้น	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	6.4 ประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย	1.00	คู่	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	6.5 ตีเส้นสนามกว้าง 4 ซม.	23.00	ตร.ม.	35.00	805.00	30.00	690.00	1,495.00	
	6.6 ทาสีน้ำมันพื้นสนาม	377.00	ตร.ม.	35.00	13,195.00	30.00	11,310.00	24,505.00	
7	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							66,500.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	7.1 ชุดเสาเหล็กติดตั้งโคมไฟ	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	800.00	3,200.00	19,200.00	
	7.2 ชุดโคมไฟแสงสว่างฟลักซ์ LED 300 W	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
	7.3 งานเดินสายไฟภายในลานกีฬา (เดินในท่อ)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	7.4 แผงควบคุมไฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	7.5 หลักระบายดินทองแดงพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	7.6 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมน	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	800.00	800.00	8,300.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							50,200.00	
8	หมวดงานอาคาร								
	8.1 งานโครงสร้าง เสา ตอม่อ พื้น								
	8.1.1 งานดินชุด และถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
	8.1.2 งานชุดดิน (บ่อเกรอะ - บ่อซึม)	2.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	120.00	120.00	
	8.1.3 ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	411.00	822.00	91.00	182.00	1,004.00	

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 รายการกำหนดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ขนาดปริมาณงาน ตามรายละเอียดและแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/16
 กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	8.1.4 คอนกรีต ค.2	4.00	ลบ.ม.	1,672.00	6,688.00	306.00	1,224.00	7,912.00	
	8.1.5 เหล็ก wire mesh 4.0 มม. @ 0.20 ม.#	36.00	ตร.ม.	26.35	948.60	5.00	180.00	1,128.60	
	8.1.6 เสาลเหล็ก 4" x 4" x 3 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ต้น	525.00	2,100.00	200.00	800.00	2,900.00	
	8.1.7 ฐานรากสำเร็จรูป	4.00	ฐาน	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
	8.1.8 ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00	
	8.1.9 ตะปู	1.50	กก.	35.00	52.50	-	-	52.50	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								
	8.2 งานโครงสร้างคาน มุงหลังคา และติดตั้งเชิงชาย							15,831.10	
	8.2.1 เหล็ก 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	18.00	เส้น	630.00	11,340.00	120.00	2,160.00	13,500.00	
	8.2.2 ไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 เมตร	65.00	แผ่น	130.00	8,450.00	45.00	2,925.00	11,375.00	
	8.2.3 เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 ม.	4.00	แผ่น	130.00	520.00	45.00	180.00	700.00	
	8.2.4 ข้างเชิงชายไม้สังเคราะห์ 6" ยาว 4.00 ม.	4.00	แผ่น	100.00	400.00	40.00	160.00	560.00	
	8.2.5 อุปกรณ์มุงหลังคา	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	8.2.6 ครอบสันหลังคา	19.00	ม.	100.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								
	8.3 งานผนัง และผิวพื้น							29,035.00	
	8.3.1 ผนังสมาร์ทบอร์ด โครงคร่าเหล็ก	65.00	ตร.ม.	320.00	20,800.00	75.00	4,875.00	25,675.00	
	สี 75 x 45 x 20 x 2.3 มม.								
	8.3.2 ผนังไม้สังเคราะห์ กว้าง 8" (โครงคร่าใช้รวม)	37.00	ตร.ม.	232.00	8,584.00	45.00	1,665.00	10,249.00	

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 รายการกำหนดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตาพรหม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ขนาดปริมาณงาน ตามรายละเอียดและแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาพรหม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กระทรวงมหาดไทย
 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/16

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	8.3.3 พื้นซีเมนต์	36.00	ตร.ม.	40.00	1,440.00	35.00	1,260.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							38,624.00	
	8.4 หมวดงานไฟฟ้า								
	8.4.1 ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	1.00	ชุด	360.00	360.00	115.00	115.00	475.00	
	8.4.2 ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 วัตต์	1.00	ชุด	315.00	315.00	115.00	115.00	430.00	
	8.4.3 เดินสายเมนตีไฟฟ้าภายใน 2 x 2.5 มม.	1.00	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
	8.4.4 แผงควบคุมสวิตช์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	8.4.5 ปลั๊ก 2 คา	2.00	ชุด	80.00	160.00	60.00	120.00	280.00	
	8.4.6 สวิตช์	2.00	ชุด	120.00	240.00	60.00	120.00	360.00	
	8.4.7 เดินสายเมนตีเข้าตัวอาคาร	30.00	ม.	30.00	900.00	5.00	150.00	1,050.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							6,995.00	
	8.5 หมวดงานทาสี								
	8.5.1 สีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็กราคา เสาค	34.00	ตร.ม.	40.00	1,360.00	35.00	1,190.00	2,550.00	
	8.5.2 สีน้ำมันทาไม้ชายคา	9.00	ตร.ม.	30.00	270.00	30.00	270.00	540.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,090.00	
	8.6 หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง								
	8.6.1 ประตู ป.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
	8.6.2 ประตู ป.2 พร้อมวงกบ (pvc)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	250.00	250.00	2,050.00	
	8.6.3 หน้าต่าง น.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,650.00	2,650.00	150.00	150.00	2,800.00	

