



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ (ซอย ๒ คุ่ม ๒) อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้นพื้นทางเดิม ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒
(ซอย ๒ คุ่ม ๒) อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร.....
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงาน.....
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้น.....
พื้นทางเดิม ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๑,๙๓๑.๙๘ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นางสาวจันทร์วดี เต็มมี.....
 - ๗.๒นายสมเจตน์ ยอดทอง.....
 - ๗.๓นายเทวา จารัตน์.....
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปานกะเลงเวก หมู่ที่ 2 (ขอบ2 คม2)

ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ ปานกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้นพื้นทางเดิม

ไหลทางดินถมตามสภาพพื้นที่)

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

แบบเลขที่


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _f	ราคาต่อหน่วย x F _f	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	855.00	1.58	1,350.90	1.3624	2.15	1,840.47
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานวัสดุคัดเลือก							
2.3.1	งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.2	งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.5	งานปิดโหลทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	3.85	163.00	627.14	1.3624	222.07	854.42
2.6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.75	719.18	30,745.12	1.3624	979.82	41,887.15
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน 0.15 ซม.	ตร.ม.	855.00	359.52	307,390.88	1.3624	489.81	418,789.34
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.00	100.94	1,009.44	1.3624	137.53	1,375.26
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	80.00	45.65	3,651.87	1.3624	62.19	4,975.30
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL)	เมตร	171.00	52.41	8,962.16	1.3624	71.40	12,210.05
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเหล็ก							
4.1.1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.1.2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานป้าย (อบค.) คัดรวมไว้ในแพ็คเกจ F	แผ่น	1.00	-	-	-	-	-
							รวม	481,931.98

รวมค่าก่อสร้าง **481,931.98**

ตัวอักษร (สีเส้นเปลี่ยนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

1 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	353,737.51
2 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


(นายเหว จารณ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(นายสมเจตน์ ยอดทอง)
นายช่างโยธาชำนานุกรงาน


(นางสาวจันทราดี เด็มมี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 (ขอย2 คม2)								
ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์								
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย								
(รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้นพื้นทางเดิม โหลทางดินถมตามสภาพพื้นที่)								
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์								
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัด สุรินทร์ เดือน มีนาคม ปี 2563								
- ราคาน้ำมันเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท/ลิตร								
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %								
- เงินประกันผลงานหัก 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %								
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 19 มม.	บาท/ตัน	18,100.08	60	75.44	-	2,900.00	21,075.52
2	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม.	บาท/ตัน	17,264.49	60	75.44	-	3,300.00	20,639.93
3	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	บาท/ตัน	19,070.09	60	75.44	-	3,300.00	22,445.53
4	เหล็ก Wire mesh ศก 4.0 มม.	บาท/ม้วน	2,504.67	60	50.00	-	-	2,554.67
5	ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.	30.53	60	-	-	-	30.53
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	บาท/ลบ.ม.	1,800.00	60	105.61	-	306.00	2,211.61
7	ยาง Asphalt Cement	บาท/ตัน	-	60	75.44	-	-	75.44
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บาท/ตัน	-	60	75.44	-	-	75.44
9	หิน Single Size	บาท/ลบ.ม.	-	60	105.61	-	-	105.61
10	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	-	60	105.61	-	-	105.61
11	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	644.86	60	105.61	-	-	750.47
12	ทรายผสมคอนกรีตกรวด	บาท/ลบ.ม.	411.21	60	105.61	-	-	516.82
13	หินคลุก ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	523.37	60	105.61	-	-	628.98
14	หินใหญ่ ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	598.13	60	105.61	-	-	703.74
15	หินฝุ่น ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	514.02	60	105.61	-	-	619.63
16	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	658.88	60	105.61	-	-	764.49
17	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	610.00	60	105.61	-	-	715.61
18	หินย่อย 3/4" ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	644.86	60	105.61	-	-	750.47
19	หินย่อย 3/8" ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	629.29	60	105.61	-	-	734.90
20	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	-	60	105.61	-	194.00	299.61
21	วัสดุคัดเลือก " ก "	บาท/ลบ.ม.	-	60	105.61	-	-	105.61
22	วัสดุคัดเลือก " ข "	บาท/ลบ.ม.	-	60	105.61	-	-	105.61
23	ทรายถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.	-	60	105.61	-	-	105.61
24	ดินถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.	-	60	105.61	-	99.00	204.61
25	ไม้แบบ	บาท/ลบ.ฟ.	439.25	60	-	-	133.00	572.25
26	ตะปู ขนาด 3"	บาท/กก.	29.91	60	-	-	-	29.91
27	แผ่นพลาสติกรองพื้น ขนาด 1.20 x 100	บาท/ม้วน	800.00	60	-	-	200.00	1,000.00
28	วัสดุยางมะตอยอุดรอยต่อ	บาท/ลิตร	15.00	60	-	-	10.00	25.00
29	กระดาดขานอ้อยขุมน้ำมัน	บาท/แผ่น	450.00	60	-	-	200.00	650.00
30	ทรายหยาบรองพื้น	บาท/ลบ.ม.	411.21	60	105.61	-	99.00	615.82
31	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม.	บาท/ท่อน	180.00	60	30.02	-	140.00	350.02
32	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.	บาท/ท่อน	224.30	60	40.02	-	140.00	404.32