



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ (ข้ามห้วยกะเลงเวก) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรินภา พัวพัฒนโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ (ข้ามห้วยกะเลงเวก) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๖,๙๗๖.๗๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
 - ๗.๒ นายสมเจตน์ ยอดทอง
 - ๗.๓ นายเทวา จารัตน์
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 (ข้ามห้วยทะเลเวก)
 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง ความกว้าง 5.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น)
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม 2565

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _F	ราคาต่อหน่วย x F _F	ราคากลาง
1	งานโครงสร้าง							
1.1	งานปรับแต่งพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	1.2764	6,382.00	6,382.00
1.2	งานไม้แบบไม้โครง	ลบ.พ.	35.00	439.25	15,373.75	1.2764	560.66	19,623.05
1.3	ตลับ	ก.ก.	36.00	46.73	1,682.28	1.2764	59.65	2,147.26
1.4	กระดาดชานอ้อย	แผ่น	2.00	350.00	700.00	1.2764	446.74	893.48
1.5	เหล็ก RB 6 (SR 24)	ตัน	0.068	27,782.24	1,889.19	1.2764	35,461.25	2,411.37
1.6	เหล็ก RB 9 (SR 24)	ตัน	0.046	27,183.18	1,250.43	1.2764	34,696.61	1,596.04
1.7	เหล็ก DB 12 (SD 30)	ตัน	2.075	27,994.39	58,088.36	1.2764	35,732.04	74,143.98
1.8	เหล็ก DB 16 (SD 30)	ตัน	0.684	19,070.09	13,043.94	1.2764	24,341.06	16,649.29
1.9	เหล็ก DB 25 (SD 30)	ตัน	0.112	19,219.63	2,152.60	1.2764	24,531.94	2,747.58
1.10	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	72.00	48.91	3,521.52	1.2764	62.43	4,494.87
1.11	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	3.14	1,600.00	5,024.00	1.2764	2,042.24	6,412.63
1.12	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	45.16	1,766.36	79,768.82	1.2764	2,254.58	101,816.92
2	งานอื่นๆ							
2.1	งานทางเขียงน้ำ	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	1.2764	3,829.20	3,829.20
2.2	งานถมดินทางหลังท่อ หนา 0.30 ม.และตกแต่งเรียบรอย	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	1.2764	3,829.20	3,829.20
3	ค่าแรงงาน							
3.1	ค่าแรงงานในการก่อสร้าง	งาน	1.00	60,000.00	60,000.00	1.0000	60,000.00	60,000.00
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานป้าย (อมค.) คิดรวมไว้ในแพ็คเกจ F	แผ่น	1.00	-	-	1.2764	-	-
					253,494.89		รวม	306,976.87

ตัวอักษร (สามแสนหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

คิดเป็นงบประมาณ **306,976.78.**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	-
=	253,494.89
=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	-
=	1.2764

กรรมการฯ
 (นายเทวา จารัตน์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ
 (นายสมเจตน์ ยอดทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการฯ
 (นายระศักดิ์ จันทร์เพ็ง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล