

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายดอน สุณสุข - บ้านนายพิรุณ สุขชุม).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา..อำเภอสังขะ..จังหวัดสุรินทร์.....
๒. วงเงินงบประมาณจัดสรร....๒๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุก
ใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม
รายละเอียดที่ อบรม.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน...พ.ศ.๒๕๖๐.....
/เป็นเงิน....๒๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ ๓
(จากบ้านนายดอน สุณสุข - บ้านนายพิรุณ สุขชุม).....
๕.๑.....แบบสรุปงานก่อสร้าง.....
๕.๒.....
๕.๓.....
๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑.....นางสาวจันทร์ราตี เต็มมี.....
๖.๒.....นายศิริศักดิ์..สิทธิสุภรณ์.....
๖.๓.....นายสมเจตน์..ยอดทอง.....

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง

(แผ่นที่ 1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายพริณ สุขชุม) ต.เทพารักษ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร

และลงหินคลุกให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานเกรตปรับผิวจราจรเดิม	ม ²	375.00	2.60	975.00	1.3624	3.54	1,328.34
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ม ³	11.25	675.55	7,599.94	1.3624	920.37	10,354.15
3	งานหินคลุกให้ล้นทาง	ม ³	3.75	763.03	2,861.36	1.3624	1,039.55	3,898.32
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค.2)	ม ³	56.25	-	-	-	-	-
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	378.00	122.70	46,380.60	1.3624	167.17	63,188.93
	ทรายหยาบ	ม ³	33.75	675.55	22,799.81	1.3624	920.37	31,062.46
	หิน	ม ³	61.31	855.00	52,420.05	1.3624	1,164.85	71,417.08
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 3.4 mm. @ 0.20 m. #	ม ²	375.00	21.68	8,130.00	1.3624	29.54	11,076.31
6	เหล็ก DB 12 mm. (ตามขวาง)	เส้น	8.00	192.16	1,537.28	1.3624	261.80	2,094.39
7	เหล็ก DB 12 mm. (ตามยาว)	เส้น	8.00	192.16	1,537.28	1.3624	261.80	2,094.39
8	ตะปูโลหะขนาด	กก.	10.00	35.98	359.80	1.3624	49.02	490.19
9	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6" x 4.00 เมตร	พ ³	5.00	509.36	2,546.80	1.3624	693.95	3,469.76
10	แอสฟัลท์	ลิตร	8.00	25.00	200.00	1.3624	34.06	272.48
11	โพลีเม	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3624	47.68	47.68
รวมยอดยกไป					147,382.92		TOTAL	200,794.49

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายพิรุณ สุขุม) ต.เทพารักษ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
รวมยอดยกมา								
					147,382.92		TOTAL	200,794.49
หมายเหตุ : ราคาป้ายโครงการได้รวมไว้ใน Factor F แล้ว								
							ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-
							รวมทั้งสิ้น	200,794.49
							ปรับยอด	200,000.00
							(สองแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางรวมไม่เกิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทรวดี เต็มมี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ สิทธิสุวรรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเจตน์ ยอดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน